

Radom, dnia 17 marca 2011 r.

**Oferenci**

**dotyczy: Postępowania przetargowego „Rewitalizacja zespołu zabytkowych budynków Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Radomiu”**

### **Odpowiedz na zapytania do SIWZ**

**Pytanie 1** – „Zaniżony jest obmiar wykonania przepony poziomej - przekroju ścian konstrukcyjnych budynku - 39,09 m<sup>2</sup>. Rzeczywisty obmiar jest dużo większy. Wykonawca prosi o skorygowanie obmiaru.”

**Odpowiedz:** Skreśla się pkt. 1 przedmiaru robót - KNR 0-26 0633-01 Renowacja murów fundamentowych o gr. do 1 m z cegieł przez usunięcie wody kapilarnej metodą iniekcji grawitacyjnej; wykonanie otworów w jednym poziomie – 39,09 m<sup>2</sup>

Zastępując go jednocześnie:

**KNR 0-26 0633-01 Renowacja murów fundamentowych o gr. do 1 m z cegieł przez usunięcie wody kapilarnej metodą iniekcji grawitacyjnej; wykonanie otworów w jednym poziomie – 95,66 m<sup>2</sup>**

**Pytanie 2** – Projekt przewiduje skucie tynków do wysokości 2,5 m i wymiany ich na tynki renowacyjne. Spowoduje to konieczność skucia i wykonania od nowa profili ciągnionych w strefie cokołowej. W kosztorysie przyjęto tylko naprawę profili przez szpachlowanie o grubości do 5mm. Wykonawca prosi o skorygowanie przedmiaru.

**Odpowiedz:** Dodaje się punkt 11a w przedmiarze robót KNR BC-02 0124-01 Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierzchni tynków, gr. warstwy 1,0 mm – 422,96 m<sup>2</sup>

Dodaje się punkt 12a w przedmiarze robót KNR 19-01 0823-07+0,8 ( analogia ) Profile ciągnione z zaprawy renowacyjnej o szer. w rozwinięciu do 65 cm -15,0 m

**Pytanie 3** – Brak w kosztorysie pozycji szpachlowanie tynków renowacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych THERMOPALEM FS33. (Rys.30,31,32,33,34 w projekcie) Wykonawca prosi o dodanie pozycji w kosztorysie.

**Odpowiedz:** Dodaje się punkt 49a w przedmiarze robót KNR BC-02 0124-01 Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierzchni tynków, gr. warstwy 1,0 mm – 422,96 m<sup>2</sup>